

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 886854/2019	PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALTO DO ITARARÉ
			BDI 1 22,7%
			BDI 2 16,15%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									347.620,00
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						3.167,38
1.1.			IDENTIFICAÇÃO DA OBRA						1.254,01
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GAVANIZADO	M2	2,88	354,66	BDI 1	435,42	1.254,01
1.2.			DEMOLIÇÕES						1.913,37
1.2.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,50	50,72	BDI 1	62,27	280,22
1.2.2.	SINAPI	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	3,00	257,98	BDI 1	316,72	950,16
1.2.3.	SINAPI	97629	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	4,80	115,90	BDI 1	142,29	682,99
2.			PAVIMENTAÇÃO						60.929,42
2.1.			PAVIMENTAÇÃO INTERNA						28.797,21
2.1.1.	ORSE	0045	APICAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRA	M2	526,66	4,07	BDI 1	5,00	2.633,30
2.1.2.	SINAPI	101752	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020	M2	526,66	38,72	BDI 1	47,54	25.037,42
2.1.3.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	13,20	69,51	BDI 1	85,34	1.126,49
2.2.			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA						32.132,21
2.2.1.	SINAPI	94305	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_09/2016	M3	50,00	22,74	BDI 1	27,92	1.396,00
2.2.2.	SINAPI	94265	GUJA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	126,82	34,40	BDI 1	42,23	5.355,61
2.2.3.	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	377,80	54,72	BDI 1	67,18	25.380,60
3.			PINTURA						19.363,36
3.1.			PINTURA DE CALÇADA						4.349,24
3.1.1.	SINAPI	74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOIS	M2	216,38	16,37	BDI 1	20,10	4.349,24
3.2.			PINTURA DE PAREDE						14.102,11
3.2.1.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_06/2014	M2	405,50	13,13	BDI 1	16,12	6.536,66
3.2.2.	SINAPI	96626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOIS. AF_11/2016	M2	415,00	14,85	BDI 1	18,23	7.565,45
3.3.			PINTURA DE GRADE E TELHA						912,00
3.3.1.	SINAPI	100753	PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020	M2	40,00	18,57	BDI 1	22,80	912,00
4.			SERVIÇOS EXTERNOS						40.679,95
4.1.			CERCAMENTO						30.642,59

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 886854/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALTO DO ITARARÉ
			BDI 1 22,77%
			BDI 2 16,15%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									347.620,00
4.1.1.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	130,00	129,48	BDI 1	158,96	20.664,80
4.1.2.	ORSE	07734	GRADE DE FERRO COM BARRA QUADRADA DE 1/2" NA VERTICAL, QUATRO BARRAS DE FERRO CHATA DE 1 1/2"x3/16" NA HORIZONTAL E MONTANTES EM PERFIL "U" DOBRADO DE UDC, DE 75 X 38 X 2,65MM, INCLUS. PORTÃO, MURETA H=0,35M REVEST C/ PEDRA MIRACEMA (PADRÃO ESCOLAS)	M2	18,50	439,31	BDI 1	539,34	9.977,79
4.2.			MURO						3.085,96
4.2.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	79,24	3,44	BDI 1	4,22	334,39
4.2.2.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	79,00	28,37	BDI 1	34,63	2.751,57
4.3.			JARDINAGEM						858,60
4.3.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	20,00	23,96	BDI 1	29,42	588,40
4.3.2.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	5,00	44,02	BDI 1	54,04	270,20
4.4.			FECHAMENTO FRONTAL						6.092,80
4.4.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	40,00	46,02	BDI 1	56,50	2.260,00
4.4.2.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	40,00	78,05	BDI 1	95,82	3.832,80
5.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA						19.862,80
5.1.			LUMINÁRIAS						19.862,80
5.1.1.	SINAPI	101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	72,33	BDI 1	88,80	177,60
5.1.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	132,57	7,75	BDI 1	9,51	1.260,74
5.1.3.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	265,03	6,34	BDI 1	7,78	2.061,93
5.1.4.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	19,17	BDI 1	23,54	47,08
5.1.5.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	2,00	69,14	BDI 1	84,88	169,76

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	886854/2019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
CURITIBA	01-21 (N.DES.)	0	SALTO DO ITARARÉ
			BDI 1
			22,77%
			BDI 2
			16,15%
			BDI 3
			0,00%

RECURSO →


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									347.620,00
5.1.6.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF. 12/2020	UN	7,00	177,38	BDI 1	217,77	1.524,39
5.1.7.	Cotação	0002	POSTE ORNAMENTAL 4 MTS LED	UN	4,00	2.898,00	BDI 2	3.366,03	13.464,12
5.1.8.	ORSE	12577	REFLETOR SLIM LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT., MARCA G-LIGHT OU SIMILAR - REV 01	UN	2,00	471,28	BDI 1	578,59	1.157,18
6.			MOBILIÁRIO						173.598,22
6.1.			ASSENTOS E BANCOS COM ARMÁRIO)						173.598,22
6.1.1.	Cotação	0001	ASSENTO RETRATIL SOBRE LONGARINA MOVEL	UN	14,00	820,00	BDI 2	952,43	13.334,02
6.1.2.	Cotação	0003	ASSENTO DESPORTIVO COM ENCOSTO	UN	627,00	185,00	BDI 2	214,88	134.729,76
6.1.3.	Cotação	0004	BANCO DE VESTIÁRIO COM ARMÁRIO E CABIDEIRO, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO GALVANIZADA COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM 04 PORTAS, LARGURA 1500 X PROFUNDIDADE 400 E ALTURA 1750 MM	UN	6,00	3.664,00	BDI 2	4.255,74	25.534,44
7.			OUTROS						30.018,88
7.1.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						30.018,88
7.1.1.	Cotação	0005	PERGOLADO DE MADEIRA	UN	1,00	8.250,00	BDI 2	9.582,38	9.582,38
7.1.2.	Cotação	0006	BANCO DE PRAÇA	UN	2,00	800,00	BDI 2	929,20	1.858,40
7.1.3.	Cotação	0007	COBERTURA EM METALON E POLICARBONATO 400 X 600 CM	UN	1,00	7.800,00	BDI 2	9.059,70	9.059,70
7.1.4.	SINAPI	88504	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	4,00	717,49	BDI 1	880,86	3.523,44
7.1.5.	SINAPI	88503	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2,00	888,49	BDI 1	1.090,80	2.181,60
7.1.6.	ORSE	09676	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA DECAMÁTIC ECO, DECA OU SIMILAR	UN	12,00	258,84	BDI 1	317,78	3.813,36
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-	-	BDI 1	-	-

Encargos sociais: [Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.]

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALTO DO ITARARÉ
Local


Responsável Técnico



Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 886854/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO DE ESPORTE
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 01-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALTO DO ITARARÉ
			BDI 1 22,77%
			BDI 2 16,15%
			BDI 3 0,00%

RECURSO →

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									347.620,00

Nome: MURILO CARVALHO DOMICIANO
 CREA/CAU: PR-176181/D
 ART/IRRT: 1720211743040

quinta-feira, 8 de abril de 2021
 Data

