



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BARRACÃO INDUSTRIAL ETAPA 2
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALTO DO ITARARÉ
			BDI 1 23,15%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
0									83.405,99	
1.			PINTURA INTERNA					-	13.433,82	
1.1.			PINTURA					-	13.433,82	
1.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	543,00	3,28	BDI 1	4,04	2.193,72	RA
1.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	543,00	16,81	BDI 1	20,70	11.240,10	RA
2.			FECHAMENTO EXTERNO					-	41.224,47	
2.1.			ALAMBRADO					-	41.224,47	
2.1.1.	Composição	8	INSTALAÇÃO TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	145,00	112,93	BDI 1	139,07	20.165,15	RA
2.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	145,00	16,81	BDI 1	20,70	3.001,50	RA
2.1.3.	Cotação	1	PORTÃO DE ABRIR, COM QUADRO DE TUBO 2.1/2", FECHAMENTO COM TELA GALVANIZADA FIO 12 MALHA 5X5	M2	16,20	800,00	BDI 1	985,20	15.960,24	RA
2.1.4.	SINAPI	100761	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	32,40	52,57	BDI 1	64,74	2.097,58	RA
3.			INSTALAÇÕES ELETRICAS					-	23.353,78	
3.1.			ILUMINAÇÃO EXTERNA					-	23.353,78	
3.1.1.	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	605,23	BDI 1	745,34	4.472,04	RA
3.1.2.	Cotação	2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPER POSTES E CONJUNTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA DE LED.	UN	1,00	13.894,65	BDI 1	17.111,26	17.111,26	RA
3.1.3.	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	2,00	43,27	BDI 1	53,29	106,58	RA
3.1.4.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	20,00	9,30	BDI 1	11,45	229,00	RA
3.1.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150,00	4,91	BDI 1	6,05	907,50	RA
3.1.6.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	7,14	BDI 1	8,79	527,40	RA
4.			PAISAGISMO					-	5.393,92	
4.1.			AREA EXTERNA					-	5.393,92	
4.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	256,00	3,67	BDI 1	4,52	1.157,12	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO BARRAÇÃO INDUSTRIAL ETAPA 2			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 SALTO DO ITARARÉ	BDI 1 23,15%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
									83.405,99	
4.1.2.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	256,00	13,44	BDI 1	16,55	4.236,80	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALTO DO ITARARÉ
Local
sábado, 1 de fevereiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: MURILO CARVALHO DOMICIANO
CREA/CAU: PR-176181/D
ART/RRT: 0