



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PARQUE URBANO		
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO BEIRA RIO (MULÃO)	MUNICÍPIO / UF SALTO DO ITARARÉ/ PR		
			BDI 1 21,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO BEIRA RIO (MULÃO)									79.331,57	
1.			EQUIPAMENTOS DIVERSOS					-	79.331,57	
1.1.			IDENTIFICAÇÃO DE OBRA					-	2.655,18	
1.1.1.	Composição	COMP13	PLACA DE OBRA(PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N.22, ADESIVADA, DE 4,00M X 2,00M COM FIXAÇÃO	UN	1,00	2.179,59	BDI 1	2.655,18	2.655,18	RA
1.2.			SUBSTITUIÇÃO DO ALAMBRADO					-	20.708,61	
1.2.1.	Composição	COMP01	REMOÇÃO DE CERCAS E MOURÕES, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	99,36	12,10	BDI 1	14,74	1.464,57	RA
1.2.2.	Composição	COMP02	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO E SEM MOURÃO). AF_05/2018	M2	99,36	158,99	BDI 1	193,68	19.244,04	RA
1.3.			ARBORIZAÇÃO E GRAMADO					-	19.512,86	
1.3.1.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	698,00	13,79	BDI 1	16,80	11.726,40	RA
1.3.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	13,00	375,16	BDI 1	457,02	5.941,26	RA
1.3.3.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	14,00	108,19	BDI 1	131,80	1.845,20	RA
1.4.			QUADRA DE AREIA					-	12.336,40	
1.4.1.	Composição	COMP03	POSTE DE EUCALIPTO TRATADO PARA FIXAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO, ALTURA TOTAL DE 5,50M, BASE DE CONCRETO	UN	6,00	741,26	BDI 1	903,00	5.418,00	RA
1.4.2.	Cotação	COT02	REDE PARA PROTEÇÕES ESPORTIVAS PARA QUADRA DE AREIA, MEDIDAS DE 4,50M X 8,50M, FABRICADO COM FIO 3,0, PE 100% POLIETILENO-NYLON, COM PROTEÇÃO UV, FIO TORCIDO COM MALHA 12CM X 12CM	UN	2,00	875,40	BDI 1	1.066,41	2.132,82	RA
1.4.3.	Cotação	COT03	REDE PARA PROTEÇÕES ESPORTIVAS PARA QUADRA DE AREIA, MEDIDAS DE 4,50M X 16,50M, FABRICADO COM FIO 3,0, PE 100% POLIETILENO-NYLON, COM PROTEÇÃO UV, FIO TORCIDO COM MALHA 12CM X 12CM	UN	2,00	1.699,25	BDI 1	2.070,03	4.140,06	RA
1.4.4.	Cotação	COT04	JOGO DE FITA PARA DEMARCAÇÃO DE VOLEIBOL, MEDIDAS DE 8M X 16M, LARGURA DA FITA DE 5CM	UN	1,00	270,00	BDI 1	328,91	328,91	RA
1.4.5.	Cotação	COT05	REDE OFICIAL PARA FUTEVÔLEI, MEDIDAS DE 1M X 8M, FABRICADO COM 4 LONAS EM PVC COLORIDAS	UN	1,00	259,90	BDI 1	316,61	316,61	RA
1.5.			MESAS PARA JOGOS					-	4.263,72	
1.5.1.	Cotação	COT06	MESA PRÉ-MONTADA FABRICADA EM CONCRETO ARMADO, FORMATO REDONDO, MEDINDO 90CM DE DIÂMETRO X 90CM DE ALTURA TOTAL, ESPESSURA DO TAMPO DE 5CM, DIÂMETRO DO SUPORTE DE 10CM, ACOMPANHADA DE 4 BANCOS PRÉ-MONTADOS, FABRICADO EM CONCRETO ARMADO, FORMATO REDONDO. ACENTO MEDINDO 30CM DE DIÂMETRO, ESPESSURA DO TAMPO DE 5CM, DIÂMETRO DO SUPORTE DE 10CM, ALTURA DO BANCO DE 50CM	UN	4,00	875,00	BDI 1	1.065,93	4.263,72	RA
1.6.			BASE PARA PLAYGROUND INFANTIL					-	19.854,80	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PARQUE URBANO			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO BEIRA RIO (MULÃO)	MUNICÍPIO / UF SALTO DO ITARARÉ/ PR	BDI 1 21,82%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO BEIRA RIO (MULÃO)									79.331,57	
1.6.1.	Composição	COMP07	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 8 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA COM TELA Q-113	M2	140,00	116,42	BDI 1	141,82	19.854,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALTO DO ITARARÉ/ PR
Local
terça-feira, 21 de maio de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL SALVALAGIO GUMY
CREA/CAU: SP 5070214509/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓