



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4006908-00	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA R. EDUARDO BERTONE JÚNIOR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TST - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPL0	MUNICÍPIO / UF SALTO DO ITARARÉ	BDI 1 22,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
TST - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPL0									2.447.392,61	
1.			PAVIMENTAÇÃO						-	2.447.392,61
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES						-	1.613,86
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	2,80	469,63	BDI 1	576,38	1.613,86	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM						-	72.570,80
1.2.1.	SINAPI	101117	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3). AF 07/2020	M3	17.320,00	3,41	BDI 1	4,19	72.570,80	RA
1.3.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADA						-	349.344,40
1.3.1.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EM CAMADAS - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	17.320,00	13,67	BDI 1	16,78	290.629,60	RA
1.3.2.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	17.320,00	2,76	BDI 1	3,39	58.714,80	RA
1.4.			BASE DE BRITA GRADUADA - IMPRIMAÇÃO - TST						-	1.888.566,94
1.4.1.	SINAPI	96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE PROJETO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 09/2024	M3	3.940,30	119,67	BDI 1	146,87	578.711,86	RA
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	118.209,00	2,55	BDI 1	3,13	369.994,17	RA
1.4.3.	COMPOSIÇÃO	01	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. COM EMULSÃO ASFÁLTICA EAI (BASEADO NA COMP DER-PR 560100 - 04/2024)	M2	30.310,00	4,22	BDI 1	5,18	157.005,80	RA
1.4.4.	COMPOSIÇÃO	02	TST (BASEADO NA COMP DER-PR 584200 - 04/2024)	M2	25.980,00	20,96	BDI 1	25,72	668.205,60	RA
1.4.5.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.000,25	1,86	BDI 1	2,28	2.280,57	RA
1.4.6.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	8.468,60	0,75	BDI 1	0,92	7.791,11	RA
1.4.7.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	3.117,60	1,86	BDI 1	2,28	7.108,13	RA
1.4.8.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	26.395,70	0,75	BDI 1	0,92	24.284,04	RA
1.4.9.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	23.382,00	2,55	BDI 1	3,13	73.185,66	RA
1.5.			SARJETAS						-	116.071,41
1.5.1.	COMPOSIÇÃO	03	VALETA - MODELO DER TIPO 3	M	3.731,00	25,35	BDI 1	31,11	116.071,41	RA
1.6.			CONTROLE TECNOLÓGICO						-	19.225,20
1.6.1.	Cotação	1	CONTROLE TECNOLÓGICO DO PAVIMENTO	M2	25.980,00	0,60	BDI 1	0,74	19.225,20	RA

RECURSO

↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 4006908-00	Nº TransfereGOV -	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO ITARARÉ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO OBRA R. EDUARDO BERTONE JÚNIOR			
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 11-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE TST - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO	MUNICÍPIO / UF SALTO DO ITARARÉ	BDI 1 22,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
TST - TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO									2.447.392,61

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALTO DO ITARARÉ
Local
quinta-feira, 23 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: BRUNO VIANA VARASCHIN
CREA/CAU: 176151/D
ART/RRT: 1720241412262

RECURSO

