

## **MEMORIAL DESCRITIVO**

**OBRA:** REFORMA PRAÇA MUNICIPAL

**PROPRIETÁRIO:** Prefeitura Municipal de Salto do Itararé

**ENDEREÇO:** Rua Agenor Frizo

**ÁREA:** 53,37 m<sup>2</sup>

### **1. OBJETIVO**

Memorial descritivo para fornecimento de diretrizes, materiais e carga/descarga de materiais, equipamentos de proteção individual e coletiva, e demais itens necessários para realização da reforma da praça em questão, localizadas no município de Salto do Itararé, estado do Paraná, (conforme projetos e especificações anexas a este memorial).

#### **1.1. Descrições preliminares**

O presente volume contém o Memorial Descritivo da construção da pista de caminhada as margens do campo de futebol, localizadas no campo municipal de Salto do Itararé, estado do Paraná, e tem por finalidade estabelecer as condições e critérios que orientaram a execução dos serviços da obra.

Para a execução dos serviços e escolha dos materiais, deverão ser seguidas as normas vigentes, desde que haja condições técnicas para tal.

### **2. SERVIÇOS INICIAIS**

#### **2.1. Placa de Obra**

A Empreiteira deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela fiscalização, uma placa de identificação da obra medindo 1,50x1,00m, conforme modelo a ser fornecido pela Prefeitura Municipal.

#### **2.1. Demolições e reeditadas**

A Contratada fará a demolição do piso, contrapiso e retirada de equipamentos conforme projeto arquitetônico e fará a limpeza e regularização do terreno de modo a adequá-lo às cotas e níveis do projeto arquitetônico/urbanístico. Na operação de limpeza a área deverá resultar livre de resíduos de restos de materiais das construções demolidas assim como tocos, raízes, restos de vegetação e outros resíduos orgânicos.

### **3. REVESTIMENTO E ISOLAMENTO**

#### **3.1. Chapisco**

Antes da aplicação do reboco e do emboço, as superfícies de paredes e elementos estruturais (faces de vigas, pilares e lajes) a serem revestidos receberão uma camada de chapisco de argamassa fluida de cimento e areia no traço 1:3.

### **3.2. Reboco Paulista**

Os revestimentos de argamassa deverão apresentar paramentos perfeitamente planos, apurados, alinhados e nivelados. As alvenarias serão limpas a vassoura e molhadas antes do início do revestimento. Todas as paredes onde não esteja prevista a aplicação de revestimento especial receberão uma camada de reboco de argamassa mista de cal e areia no traço 1:4 com 100 Kg de cimento por metro cúbico de argamassa, sarrafeada e desempenada a feltro.

### **3.3. Emboço**

Serão executados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, como revestimento de fundo nas paredes onde será aplicado a pintura.

## **4. PISO**

### **4.1. Emboço**

Os contra-pisos serão de concreto, no traço de 1:3:5 (ci:ar:br), com 5 cm de espessura. A base será executada com solo argiloso previamente compactado e regularizada de forma a evitar qualquer possibilidade de recalque, sobre a qual será executado o contra-piso, o acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e reguado de forma a dar condições de ser executado o piso no nível final de acabamento proposto em projeto.

### **4.1. Piso Cimentado**

Fornecimento e instalação de placas de concreto modelo estriada - dimensões 50 x 50 cm.

## **5. PINTURA**

Antes da aplicação da pintura nas paredes, aberturas, muros e calçadas, deverá se observar se as superfícies a serem pintadas, estão isentas de irregularidades e de quaisquer elementos que possa prejudicar o resultado final, tais como poeira, ferrugem, gordura, etc. Serão aplicadas quantas demãos forem necessárias de tinta acrílica, nas cores definidas pela fiscalização. A execução da pintura deverá ser feita dentro das normas técnicas recomendadas.

## **6. OUTROS**

### **6.1. Banco de Jardim**

Os banco devem seguir os seguintes modelos (na cor Branca)



## 7. Gramas e Arbusto

As gramas e arbustos serão colocados em locais definidos pelo técnico responsável pela prefeitura.

Salto do Itararé, 08 de Abril de 2020.

.....  
*Murilo Domiciano*  
*Engenheiro Civil*  
*CREA PR-176781/D*

